

Для Baleno

Основные коды ошибок



- 12-Неисправностей не обнаружено.
- 13-Кислородный датчик.
- 14-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная НИЗКАЯ температура.
- 15-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная ВЫСОКАЯ температура.
- 21-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя..
- 22-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.
- 23-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания датчика.
- 24-Датчик скорости.
- 25-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания датчика.
- 31-Датчик абсолютного давления (MAP-sensor)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания.
- 32-Датчик абсолютного давления (MAP-sensor)-3АВЫШЕННЫЕ показания.
- 42-Датчик положения коленчатого вала.
- 47- Датчик положения распредвала (CMP sensor camshaft position sensor)
- 51-Система рециркуляции ОГ (EGR).
- 52-Топливная система: нерасчетное снижение давления топлива, неправильная работа форсунок (утечка).

Коды ошибок ABS



- 12 неисправностей не обнаружено
- 15 G сенсор (если оборудовано) или ABS управляющий модуль
- 18 датчик скорости колеса и/или ротор или гидроустройство
- 21 правый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 22 правый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 25 левый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 26 левый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 31 правый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 32 правый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 35 левый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 36 левый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
- 41 правая передняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
- 45 левая передняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
- 51 правая задняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
- 55 левая задняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
- 57 соленоид или силовая цепь двигателя насоса
- 61 ABS цепь насоса двигателя (в гидроустройстве)
- 63 ABS вышла из строя цепь реле безопасности
- 71 ABS управляющий модуль

Для Esteem

http://www.akpp-am.ru/kod-obd2/ Расшифровка обозначений по позициям в коде
http://www.ieguus.com/Dtc, http://www.canobd2.com/DtcLibrary/default.aspx (описание ошибок)